

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.480	km	0.480	
				RAZEM	0.480
2 KNR 2-25					
d.1	0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
3 KNR 4-04					
d.1	1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		480*0.4*0.2	m ³	38.400	
				RAZEM	38.400
2 Roboty ziemne					
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3	m ³		
d.2	0202-03	w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 480*0.5*0.4	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
3 Ogrodzenie					
5	KNNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.3	1601-02	470	m	470.000	
				RAZEM	470.000
6	KNNR 2	Ogrodzenie z kątownika 30mmx30mm o rozstawie co 80mm obsadzonych	m		
d.3	1603-02	w przęsła na rurze prostokątnej 40mm x 20m umocowanej do słupka 50mm x 50mm zamocowanego w cokole	m	470.000	
		470		RAZEM	470.000
7	KNR 2-25	Brama przesuwna z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m		
d.3	0312-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-25	Furtka z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.3	0312-01	2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
9	KNR 2-31	Malowanie farbą ogrodzeń z kątowników 30x30x4 mm o rozstawie słupków	m		
d.3	1303-03	2.30 m i wys. 1.8m	m	470.000	
		470		RAZEM	470.000

inż. Marianna Budzińska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w trybie specjalności
 w specjalności dróg woj.
 nr ew. MAZ/0192/ZHOD/11