

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kanalizacja sanitarna				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	odcinek S61-S69 (250-35.2)/1000	km	0.215	
				RAZEM	0.215
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
d.1	0202-06	odcinek S61-S69 314.8*2.3*1.1	m ³	796.444	
				RAZEM	796.444
3	KNNR 1	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m ²		
d.1	0313-04	314.8*2*2.3	m ²	1448.080	
				RAZEM	1448.080
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.1	1411-02	odcinek S61-S69 314.8*0.1*0.8	m ³	25.184	
				RAZEM	25.184
5	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03 analogia	odcinek S61-S69 314.8	m	314.800	
				RAZEM	314.800
6	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1	1413-03	7	stud.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.1	1417-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	wycena indywidualna	Zakup i dowóz materiału do zasypania wykopów (pospółki)	m ³		
d.1		300	m ³	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1	0214-03	odcinek S5-S67 150*1.98*0.8	m ³	237.600	
				RAZEM	237.600
10	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.1	1301-01	220*5.0	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000