

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŻUROMIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - ROBOTY ROZ-  
BIÓRKOWE  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 2197 W ŻUROMINIE  
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN  
ADRES INWESTORA : PL. PIŁSUDSKIEGO 3 09-300 ŻUROMIN  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.01.2011

Data zatwierdzenia

| Lp.                         | Podst                | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>1 Roboty rozbiórkowe</b> |                      |  |                |              |               |
| 1                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0509-03</b>       | 20.59*9.96+9.85*10.35  | m <sup>2</sup> | 307.02       |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>307.02</b> |
| 2                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 10 cm- płyty korytkowe   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0305-07</b>       | 307.02*0.1   | m <sup>3</sup> | 30.70        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.70</b>  |
| 3                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0305-01</b>       | płyty stropowej do 10 cm- analogia do stropu DZ-3<br>307*0.1   | m <sup>3</sup> | 30.70        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.70</b>  |
| 4                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.64cm | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0102-02</b>       | 9.96*3.55*0.64   | m <sup>3</sup> | 22.63        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.63</b>  |
| 5                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.47cm | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0102-02</b>       | 40.12*3.55*0.47  | m <sup>3</sup> | 66.94        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>66.94</b>  |
| 6                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.25cm | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0102-02</b>       | 41*3.55*0.25   | m <sup>3</sup> | 36.39        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>36.39</b>  |
| 7                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.12cm | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0102-02</b>       | 51.4*3.55*0.12   | m <sup>3</sup> | 21.90        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.90</b>  |
| 8                           | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0109-04</b>       | 1*0.3*5  | m <sup>3</sup> | 1.50         |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.50</b>   |
| 9                           | <b>KNR 4-01</b>      | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- warstwy posadzkowe                                       | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0212-01</b>       | 307.02*0.05  | m <sup>3</sup> | 15.35        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.35</b>  |
| 10                          | <b>KNR 4-04</b>      | Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm- ściany fundamentowe   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0303-05</b>       | 1.55*41*0.25   | m <sup>3</sup> | 15.89        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.89</b>  |
| 11                          | <b>KNR 4-01</b>      | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schody wewn. taras, podjazd dla niepełnosprawnych                               | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0212-03</b>       | 0.9*2*0.15*2   | m <sup>3</sup> | 0.54         |               |
|                             | <b>schody wewn</b>   | 0.9*1.7*0.15   | m <sup>3</sup> | 0.23         |               |
|                             | <b>schody wewn</b>   | 1.5*14*0.15  | m <sup>3</sup> | 3.15         |               |
|                             | <b>podjazd taras</b> | 10.57*3.21*0.3   | m <sup>3</sup> | 10.18        |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.10</b>  |
| 12                          | <b>KNR 4-01</b>      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0108-11</b>       | 242*1.3  | m <sup>3</sup> | 314.60       |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>314.60</b> |
| 13                          | <b>KNR 4-01</b>      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km- dalsze 9km wsp.9S                               | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                         | <b>0108-12</b>       | 314.6  | m <sup>3</sup> | 314.60       |               |
|                             |                      |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>314.60</b> |