
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŻUROMIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - ROBOTY ROZ-
BIÓRKOWE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 2197 W ŻUROMINIE
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN
ADRES INWESTORA : PL. PIŁSUDSKIEGO 3 09-300 ŻUROMIN
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1	0509-03	20.59*9.96+9.85*10.35	m ²	307.02	
				RAZEM	307.02
2	KNR 4-04	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych grubości do 10 cm- płyty korytkowe	m ³		
d.1	0305-07	307.02*0.1	m ³	30.70	
				RAZEM	30.70
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości	m ³		
d.1	0305-01	płyty stropowej do 10 cm- analogia do stropu DZ-3 307*0.1	m ³	30.70	
				RAZEM	30.70
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.64cm	m ³		
d.1	0102-02	9.96*3.55*0.64	m ³	22.63	
				RAZEM	22.63
5	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.47cm	m ³		
d.1	0102-02	40.12*3.55*0.47	m ³	66.94	
				RAZEM	66.94
6	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.25cm	m ³		
d.1	0102-02	41*3.55*0.25	m ³	36.39	
				RAZEM	36.39
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej- ściany zewnętrzne gr.12cm	m ³		
d.1	0102-02	51.4*3.55*0.12	m ³	21.90	
				RAZEM	21.90
8	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.1	0109-04	1*0.3*5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- warstwy posadzkowe	m ³		
d.1	0212-01	307.02*0.15	m ³	46.05	
				RAZEM	46.05
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (podsypka pod warstwy posadzkowe)	m ³		
d.1	0106-04	307.02*0.15	m ³	46.05	
				RAZEM	46.05
11	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm- ściany fundamentowe	m ³		
d.1	0303-05	1.55*41*0.25	m ³	15.89	
				RAZEM	15.89
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schody wewn. taras, podjazd dla niepełnosprawnych	m ³		
d.1	0212-03	0.9*2*0.15*2	m ³	0.54	
	schody wewn	0.9*1.7*0.15	m ³	0.23	
	schody wewn	1.5*14*0.15	m ³	3.15	
	podjazd taras	10.57*3.21*0.3	m ³	10.18	
				RAZEM	14.10
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.1	0108-11	296.01*1.3	m ³	384.81	
				RAZEM	384.81
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km- dalsze 9km wsp.9S	m ³		
d.1	0108-12	384.81	m ³	384.81	
				RAZEM	384.81