

PRZEDMIAR ROBÓT-BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SSP W PONIATOWIE

| Lp.  | Opis   | Jedn. miary | Ilość                        |
|--|--|-------------|------------------------------|
| 1  | 2  | 3           | 4                            |
| <b>1 NAWIERZCHNIA CPV 45233250-6</b>               |  |             |                              |
| 1 d.1  | Warstwa wyrównawcza z granulatu gumowego SBR + suszonego kruszywa kwarcowego o frakcji 3-5 mm połączone lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy 40 mm                              | m2          | 44*22 = 968,000              |
| 2 d.1  | Nawierzchnia EPDM 13 mm dwukolorowa wraz z malowaniem linii boisk  | m2          | 44*22 = 968,000              |
| 3 d.1  | Wybiegi wokół boiska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem   | m2          | 2*46+2*22 = 136,000          |
| 4 d.1  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem   | m           | (2*46,16)+(2*24,16) = 140,64 |
| Razem dział NAWIERZCHNIA CPV 45233250-6            |  |             |                              |
| <b>2 WYPOSAŻENIE CPV 45223821-7, 45223831-7</b>    |  |             |                              |
| 5 d.2  | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa   | szt.        | 2                            |
| 6 d.2  | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej  | szt.        | 4                            |
| 7 d.2  | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki   | szt.        | 2                            |
| 8 d.2  | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciągowy, siatka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa   | szt.        | 1                            |
| 9 d.2  | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo - drewnianych do piłki ręcznej   | szt.        | 2                            |
| 10 d.2   | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki   | szt.        | 4                            |
| 11 d.2   | Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa   | szt.        | 2                            |
| 12 d.2   | Dostawa zestawów do koszykówki: wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tablica laminowana (180x105cm), obręcz uchylna, siateczka - całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa | kpl         | 2                            |
| Razem dział WYPOSAŻENIE CPV 45223821-7, 45223831-7 |  |             |                              |
| <b>3 OGRODZENIE CPV 45342000-6</b>                 |  |             |                              |
| 13 d.3   | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)   | dół.        | 60                           |
| 14 d.3   | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV   | m3          | 60*0,2*1 = 12,000            |
| 15 d.3   | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu   | m3          | 0,5*0,5*1*60 = 15,000        |
| 16 d.3   | Ogrodzenie z siatki wysokości do 4 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole  | m           | 2*46,16+2*24 = 140,320       |
| 17 d.3   | Wrota + 3 furtki o wysokości 2,5m; szerokość wrót 2,5m i furtki 1,0m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe                             | kpl.        | 1                            |