

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	KNNR 1 d.1 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 101,7/1000	km		
			km	0,102	
				RAZEM	0,102
2	KNNR 1 d.1 10201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (101,7-8,5)*1,1*1,70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	174,284	
				RAZEM	174,284
3	KNNR 1 d.1 10214-05	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV (101,7-8,5)*1,1*1,70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	174,284	
				RAZEM	174,284
4	wycena indywidualna	Zakup materiałów do zasypania wykopów	m <sup>3</sup>		
		174,284	m <sup>3</sup>	174,284	
				RAZEM	174,284
5	KNNR 1 d.1 10312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m 2*(102-8,5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	187,000	
				RAZEM	187,000
6	KNNR 1 d.1 10504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 174,3*10%	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	17,430	
				RAZEM	17,430
7	KNR-W 2- d.1 18 0307-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.150 mm w gruntach kat.III-IV 8,5	m		
			m	8,500	
				RAZEM	8,500
<b>2 Sieć wodociągowa - roboty montażowe</b>					
8	KNNR 4 d.2 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 102*0,5*0,1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,100	
				RAZEM	5,100
9	KNNR 4 d.2 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm 101,7	m		
			m	101,700	
				RAZEM	101,700
10	KNNR 4 d.2 1119-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4 d.2 1703-03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm 1	wcin.		
			wcin.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 d.2 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1	200m -1 prób. 200m -1 prób.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 d.2 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 1	odc. 200m odc. 200m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 d.2 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc. 200m odc. 200m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
15	analiza indywidualna	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000